

## **Information pour la PRESSE**

Schlüsselfeld, en Janvier 2007

### **Des solutions de planchers malines**

#### **Rapide et rationnel : le plancher préfabriqué massif DX de Dennert**

Le temps, c'est de l'argent, aussi et même précisément pour la construction de sa propre nouvelle maison. Pour des candidats à l'accession à la propriété, qui veulent échapper à une double charge financière due à une progression ralentie ou retardée du gros œuvre, le fabricant de matériaux de construction VEIT DENNERT KG de Schlüsselfeld a développé des systèmes constructifs malins comme son plancher préfabriqué massif DX . La préfabrication en usine permet d'accélérer notablement la réalisation des planchers d'étages habituellement très gourmands en délais d'exécution.

C'est environ deux heures en tout que mettra l'équipe DENNERT pour réaliser le montage d'un plancher complet d'étage à l'aide des dalles de plancher massives préfabriquées sur mesure dans ses usines, en intervenant exactement, et immédiatement, au moment, où il faut ce plancher. Son Service comprend le transport, la grue automotrice et la pose. L'humidité rapportée par du béton coulé sur place, le coffrage, les étalements, le béton prêt à l'emploi, les enduits et la grue stationnaire de chantier sont ainsi par contre économisés au propriétaire. Avantage supplémentaire : grâce à son système de clavetage breveté, le plancher préfabriqué peut recevoir des charges immédiatement après sa mise en œuvre, permettant ainsi et tout de suite la poursuite des travaux.

Le plancher préfabriqué massif DX de Dennert n'est pas seulement un système rapide de plancher mais aussi un ensemble de grande valeur éprouvé de très nombreuses fois. En respectant les encorbellements et saillies, les réservations et arrondis, avec l'appui de la CAO-DAO, les différents éléments sont fabriqués sur mesure suivant exactement les plans du projet. Nulle contrainte de trame obligée ne vient réduire la flexibilité d'adaptation. Le plancher préfabriqué massif DX de Dennert, disponible en épaisseurs 20 cm et 24 cm, toutes deux certifiées, réalisé sans béton précontraint, est en mesure de répondre à toutes les contraintes de la construction de logements, et est très souvent aussi utilisé dans la construction industrielle. La constance des caractéristiques élevées de béton et le processus de son durcissement régulé sont garantis par les conditions climatisées maîtrisées de la préfabrication en usine.

Les valeurs d'isolation aux bruits aériens et aux bruits d'impact mesurées par l'institut reconnu IBMB de Braunschweig confèrent au plancher préfabriqué massif DX de Dennert une amélioration sensible par rapport à d'autres types de réalisations de planchers comparables. S'ajoutent à cela des avantages complémentaires comme les corps creux horizontaux, autorisant leur usage pour l'installation électrique sans travaux de mortaisage, ou comme la sous face propre et lisse.

Le plancher préfabriqué massif DX de Dennert est en mesure de reprendre des charges ponctuelles et dispose de jonctions intégrées pour les escaliers. Le système de plancher massif se laisse optimalement compléter par les escaliers préfabriqués monoblocs de la gamme gros œuvre de Dennert en particulier. Que les escaliers soient droits ou tournants, ils seront posés en même temps que le plancher d'étage et seront immédiatement utilisables.

Pour toute information complémentaire et illustrations en images :

Agence de Publicité ROTH , Mme Brigitte KÖRBER , Seltsamplatz 2 – D.91301 FORCHHEIM

Tél. 0049/9191.7223-22 – Fax 0049/9191.7223-30 - e-mail : [koerber@werbeagentur-roth.de](mailto:koerber@werbeagentur-roth.de)